



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ

Δ.Υ.Π.Α.-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 – ΧΙΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Υ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	Είδος Εργασιών	Άρθρο Εγκεκριμένου Περιγραφικού Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1								
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	1.01	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΠΤΟΕ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	35,00	5,60	196,00
2	1.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών άνω του 50%	ΠΤΟΕ 22.22.02	ΟΙΚ-2241	m2	30,00	9,00	270,00
3	1.03	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΠΤΟΕ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton*km	120,00	0,35	42,00
4	1.04	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΠΤΟΕ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	570,00	5,60	3.192,00
5	1.05	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΠΤΟΕ 23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	570,00	0,65	370,50
6	1.06	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΠΤΟΕ N.71.52.01	ΟΙΚ-7152	m2	35,00	15,00	525,00
7	1.07	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΠΤΟΕ N.72.11.01	ΟΙΚ-7211	m2	30,00	15,00	450,00
8	1.08	Τοποθέτηση φύλλων μολύβδου	ΠΤΟΕ N. 72.50.01	ΟΙΚ-7244	μ.μ.	13,00	125,00	1.625,00
9	1.09	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΠΤΟΕ 77.15	ΟΙΚ-7735	m2	110,00	1,70	187,00
10	1.10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΠΤΟΕ 77.55	ΟΙΚ-7755	m2	95,00	6,70	636,50
11	1.11	Έλεγχος και καθαρισμός υφισταμένων υδρορροών και φρεατίων αυτών	ΠΤΥΕ N.66.20.01	ΥΔΡ-6620.1	κ.α.	1,00	300,00	300,00
12	1.12	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών, σπατουλαριστών και μη επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα	ΠΤΟΕ N 77.91.01	ΟΙΚ-7791	m2	2.000,00	5,00	10.000,00
13	1.13	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΠΤΟΕ 78.30.01	ΟΙΚ-7809	m2	3,60	25,90	93,24
14	1.14	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΠΤΥΕ N 10.19.01	ΥΔΡ 6370	m2	25,00	53,60	1.340,00
15	1.15	Κάδος απομάκρυνσης-απόρριψης προϊόντων καθαίρεσεων και αχρήστων	ΠΤΟΕ N.10.02.01	ΟΙΚ-1103	κ.α.	1,00	320,00	320,00
16	1.16	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων καθαίρεσεων	ΠΤΟΕ N 20.40.01	ΟΙΚ-2177	ton*10m	10,00	5,60	56,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								19.603,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ)								19.603,24
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σ)								3.528,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΣ)								23.131,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% Χ ΣΣ)								3.469,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)								26.601,59
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α)								2.203,39
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Α)								396,61
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΑ)								2.600,00
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2= Σ1+ΣΑ)								29.201,59
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								2.849,69
ΣΥΝΟΛΟ Σ3								32.051,28
Φ.Π.Α.17%								5.448,72
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4)								37.500,00

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ 5390/116/04-10-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α.