

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	1.1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	ΟΙΚ-2236	22.20.01	μ2	100,00	7,90	790,00
2	1.2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	ΟΙΚ-2222	22.04	μ3	5,00	15,70	78,50
3	1.3	Αμφίπλευρη τομή πλακών πεζοδρομίου με ασφαλτοκόπτη.	ΟΙΚ-2269Α	N. ΟΔΟ.Δ-1	μ.	150,00	2,00	300,00
4	1.4	Καθαίρεση πλακών πεζοδρομίων, σε πλάτος μιάς πλάκας (περίπου 40 εκ.), για την τοποθέτηση ειδικών πλακών - οδηγού τυφλών.	ΟΙΚ-2236	N.22.20.001	μ2	80,00	9,00	720,00
5	1.5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	ΟΙΚ-2221	22.21.01	μ2	200,00	4,50	900,00
6	1.6	Καθαίρεση επιχρισμάτων.	ΟΙΚ-2252	22.23	μ2	15,00	5,60	84,00
7	1.7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων των ραμπών.	ΟΙΚ-2236	N.22.60	μ2	100,00	2,20	220,00
8	1.8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	ΟΙΚ-2275	22.45	μ2	30,00	16,80	504,00
9	1.9	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.	ΟΙΚ-1101	10.01.01	ton	40,00	13,50	540,00
10	1.10	Μεταφορές με μονότροχο.	ΟΙΚ-1127	10.04	tonX10μ	1.000,00	2,00	2.000,00
11	1.11	Κάδος (συγκέντρωσης - απόρριψης προϊόντων καθαίρεσης).	ΟΙΚ-1104	N.10.01.05	τεμ.	10,00	160,00	1.600,00
12	1.12	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	ΟΙΚ-1136	10.07.01	ton.km	1.600,00	0,35	560,00
13	1.13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).	ΟΙΚ-4622.1	46.10.02	μ2	20,00	22,50	450,00
14	1.14	Οπλισμένα σενάζ (για δρομικούς τοίχους).	ΟΙΚ-3213	49.01.01	μ.	12,00	16,80	201,60
15	1.15	Ανακατασκευή ραμπών ισογείων με κλίση 5% (ήτοι μερικές καθαίρεσεις, προσθήκη σκυροδέματος με ειδικά συγκολλητικά υλικά και διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας προ της τοποθέτησης του αντιολισθητικού υλικού).	ΟΙΚ-3214	N.32.01.04	τεμ.	3,00	500,00	1.500,00
16	1.16	Επισκευή - επάλειψη επιφάνειας ραμπών με την κατασκευή αντιολισθητικής τελικής επιφάνειας από υλικό ομοιογενές, σταθερό, με αντοχή στη χρήση και στις καιρικές συνθήκες, με μικρή αντανάκλαστικότητα τύπου DUROSTICK (antislip) επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας.	ΟΙΚ-7902	N.79.04	μ2	130,00	8,00	1.040,00
17	1.17	Αντιδιαβρωτική προστασία διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση σκυροδέματος.	ΟΙΚ-3215	N.3215.002	μ2	5,00	61,75	308,75
18	1.18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7121	71.21	μ2	40,00	13,50	540,00
19	1.19	Εσωτερικοί χρωματισμοί νέων επιφανειών.	ΟΙΚ-7785.1	77.80.01	μ2	100,00	9,00	900,00
20	1.20	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20X20 εκ.	ΟΙΚ-7326.1	73.34.01	μ2	250,00	33,50	8.375,00
21	1.21	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20X20 εκ.	ΟΙΚ-7331	73.33.01	μ2	75,00	31,50	2.362,50

A/A	A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
22	1.22	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου για ΑΜΕΑ (οδηγός τυφλών), σύμφωνα με τη μελέτη, [διάσταση πλάκας 40Χ40 cm, πάχος 3.8 cm (+- 3mm)] στη διαμορφωμένη περιοχή από τις αποξηλώσεις πλήρως τοποθετημένων με την υπόβασή τους.	ΟΔΟ-2922	N.B-52	μ2	80,00	17,50	1.400,00
23	1.23	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες πλήρως εγκατεστ/νες μετά της κάσας αυτών και των υλικών ανάρτησης σε τρία σημεία, διαστάσεων περίπου 0,80 Χ 2,10 με ταμπλά μελαμίνης πάχους 18χλστ., χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, υπερυψωμένες από το έδαφος κατά 5 εκ. άνευ πομόλων και κλειθρών.	ΟΙΚ-6505	N. 65.05.10	μ2	21,00	200,00	4.200,00
24	1.24	Ειδικές θύρες αλουμινίου ΑΜΕΑ με μπάρες, κλειθρα, πόμολα, μηχανισμούς, σχάρα εξαερισμού κλπ πλήρως τοποθετημένη (καθαρού πλάτους 0,90μ).	ΟΙΚ-6505	N. 65.05.11	μ2	4,20	300,00	1.260,00
25	1.25	Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων παντός τύπου.	ΟΙΚ-2275	N.22.45.001	τεμ.	2,00	85,00	170,00
26	1.26	Κλειθρα - πόμολα κλπ απλών θυρών λουτρών τύπου MERONI ή άλλου τύπου επιλογής της Υπηρεσίας (προμήθεια και τοποθέτηση).	ΟΙΚ-6428	T.E.01	τεμ.	12,00	50,00	600,00
27	1.27	Κατασκευή ή επισκευή χειρολισθήρων (κιγκλίδωμα στο ύψος των 0,70μ από το δάπεδο) με γαλβανισμένες σωλήνες Φ 1 1/2 " σε διάφορες θέσεις του έργου.	ΟΙΚ-6427	N. 64.26.02	μ.	120,00	10,10	1.212,00
28	1.28	Κατασκευή ή επισκευή χειρολισθήρων (κιγκλίδωμα στο ύψος των 0,90μ. από το δάπεδο) με γαλβανισμένες σωλήνες Φ 2" σε διάφορες θέσεις του έργου.	ΟΙΚ-6428	N. 64.26.03	μ.	120,00	12,30	1.476,00
29	1.29	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων ή οροφών.	ΟΙΚ-7791	77.91	μ2	100,00	5,00	500,00
30	1.30	Χρωματισμοί (ή επαναχρωματισμός υπαρχόντων) μεταλλικών γαλβανισμένων χειρολισθήρων και με προεργασία χρωματισμού δια ειδικού ασταριού.	ΟΙΚ-7767.4	N.77.67.10	μ.	300,00	3,10	930,00
31	1.31	Σημάνσεις ΑΜΕΑ (κτίρια και Π.Χώρος) (ως άρθρο 5) συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής της αντίστοιχης μελέτης	ΟΙΚ-003	T.E.02	κ.α.	1,00	1.200,00	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								36.922,35
B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
A/A	A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
32	2.1	Προμήθεια και τοποθέτηση - άδειες λειτουργίας και πιστοποίησης, καταχώρηση και ότι άλλο απαιτηθεί για τον ανελκυστήρα του ΙΕΚ για χρήση ΑμΕΑ	ΗΛΜ 63	ΑΤΗΕ N.9001.01	κ.α.	1,00	16.400,00	16.400,00
33	2.2	Καθαίρεση - αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των παλαιών ειδών υγιεινής, παντός τύπου (λεκάνες, καζανάκια, νιπτήρες, ουρητήρια, εταξέρες, μπαταρίες, σχάρες κλπ).	ΟΙΚ-2222	N.22.04.001	κ.α.	1,00	1.050,00	1.050,00
34	2.3	Επισκευή ή επανεγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων των wc της ΕΠΑΣ (σωληνώσεις κλπ)	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N.8300.01	τεμ.	2,00	500,00	1.000,00
35	2.4	Επισκευή ή επανεγκατάσταση αποχετευτικών εγκαταστάσεων των wc της ΕΠΑΣ (σωληνώσεις κλπ)	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N.8300.02	τεμ.	2,00	500,00	1.000,00
36	2.5	Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις - σωληνώσεις, βάννες κλπ προς το wc ΑΜΕΑ και τη νέα ντουζίερα	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N.8300.01	τεμ.	1,00	450,00	450,00
37	2.6	Νέες εγκαταστάσεις - σωληνώσεις, σιφώνια κλπ - αποχέτευσης προς το wc ΑΜΕΑ και τη νέα ντουζίερα	ΗΛΜ 7	ΑΤΗΕ N.8300.02	τεμ.	1,00	450,00	450,00

[illegible]

(από μεταφορά)	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	36.922,35
(από μεταφορά)	ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	34.317,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		71.239,85
Γ.Ε. & Ο.Ε.	(18%) = 18%	12.823,17
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΣΣ =	84.063,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΟΙΚ & ΗΜ)	(15%) = 15%	12.609,45
ΣΥΝΟΛΟ	Σ1 =	96.672,47
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		327,53
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Σ2 =	97.000,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)		3.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		100.000,00
Φ.Π.Α.	(24%) = 24%	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)		124.000,00
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		124.000,00

ΑΛΙΜΟΣ, / 07 / 2021		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
ΑΛΙΜΟΣ, / 07 / 2021		ΑΛΙΜΟΣ, / 07 / 2021		ΑΛΙΜΟΣ, / 07 / 2021	
Για τη Σύνταξη		Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Δομικών Έργων		Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ	
				Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	
Λεωνίδας Θεοτοκάτος Πολ. Μηχ/κός		Π. Αντωνάκος Πολ. Μηχ/κός		Β. Μπούρχας Ηλ. Μηχ/κός	
				Β. Καρβούνης Πολ. Μηχ/κός	
Λουκάς Παπαθανασίου Μηχ. Μηχ/κός					

Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την με αριθμ. 5363/115/12-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..